ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : "Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Δολιανών - Ξηροπηγάδου - Βερβένων και Παρ. Άστρους"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθμός Ν.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Μ. Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m^3	233,08	2,60 €	606,01 €
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	m^3	6,10	4,50 €	27,45 €
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	m^3	2,01	29,90 €	60,10 €
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	ΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ-2162	m^3	6,10	4,50 €	27,45 €
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ-2162	m^3	2,51	25,20 €	63,25 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						**784,26**
	ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	ΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ-3214	m3	1,23	84,00 €	103,32 €
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	ΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ-3213	m3	54,84	84,00 €	4.606,56 €
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ-3214	m3	15,89	90,00 €	1.430,10 €
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m^2	48,92	15,70 €	768,04 €
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	741,91	1,07 €	793,84 €
11	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm.	ΥΔΡ 12.03.01	ΟΔΟ-2861	m	6,00	28,80 €	172,80 €
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1053,01	1,01 €	1.063,54 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						**8.938,21 €**
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
13	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	ΟΔΟ Β-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m^3	318,95	89,80 €	28.641,71 €

14	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m^3	44,73	94,20 €	4.213,57 €
15	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12mm .	ΟΔΟ Β-43.3	ΥΔΡ-6370	m^2	3,32	13,30 €	44,16 €
16	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ.	ΟΔΟ Β-43.1	ΥΔΡ-6370	m	27,70	3,80 €	105,26 €
							33.004,69
ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ							
17	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ 43.01.03	ΟΙΚ-4313	m^3	6,80	95,00 €	646,00 €
18	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΟΙΚ 45.03	ΟΙΚ-4503	m^2	40,00	13,50 €	540,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ							**1.186,00 €**
						Άθροισμα Εργασιών	**43.913,16 €**
						ΓΕ & ΟΕ 18,00%	7.904,37 €
						Σύνολο 1	**51.817,53 €**
						Απρόβλεπτα 15%	7.772,63 €
						Σύνολο 2	59.590,16 €
						Αναθεώρηση	87,26 €
						Σύνολο 3	59.677,42 €
						ΦΠΑ 24%	14.322,58 €
						Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ	**74.000,00 €**

ΑΣΤΡΟΣ 12-09-2017

Ο Συντάξας

Ευβρυβιάδης Πέτρου
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτρης Κούσουλας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.