



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΙΤΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	m ³	629,00	16,85	10.598,65
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	90,00	20,55	1.849,50
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 5.09.02	ΥΔΡ 6067	m ³	421,38	22,65	9.544,26
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	m ³	22,32	40,35	900,61
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διεργόμενα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ	ΟΔΟ Β-2	ΥΔΡ-6087	m ³	200,00	2,70	540,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :							23.433,02
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ κλπ							
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ-3213	m ³	21,20	78,00	1.653,60
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m ³	117,90	95,00	11.200,50
8	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	m ²	312,00	13,50	4.212,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	10.848,60	1,07	11.608,00
10	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	271,41	1,01	274,12
11	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	m	10,00	7,00	70,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :							29.018,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							52.451,25
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%							9.441,22

Μερικό Σύνολο (Σ1)	61.892,47
Απρόβλεπτα 15%	9.283,87
Μερικό Σύνολο (Σ2)	71.176,34
ΑΕΚΚ (Χωρίς ΓΕ&ΟΕ)	3.389,83
ΓΕ & ΟΕ ΑΕΚΚ	610,17
Σύνολο ΑΕΚΚ (Με ΓΕ&ΟΕ)	4.000,00
Αναθεώρηση	10.052,22
Μερικό Σύνολο (Σ3)	85.228,56
ΦΠΑ 24,00%	20.454,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	105.683,41

ΑΣΤΡΟΣ, 09-05-2022

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος Παπούλιας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δημήτρης Κούσουλας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

85228,56

0,00